
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa małej architektury w miejscu publicznym obejmująca plac sportowo - rekreacyjny
ADRES INWESTYCJI : Lokalizacja: Jangrot, obręb 0003, działka nr ew. gr. 1074/4, 1074/1
INWESTOR : GMINA TRZYCIĄŻ
ADRES INWESTORA : Trzyciąż ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż
BRANŻA : Ogólnobudowlana - Inwestycyjna

DATA OPRACOWANIA : 03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	1	2
2	Roboty w zakresie różnych nawierzchni	3	11
3	Wypożyczenie placów zabaw	12	23
4	Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzeń	24	24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
d.1	0108-06		ha	0.184	
		0.184			
				RAZEM	0.184
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0119-01	spycharek	m ²	1843.000	
		1843			
				RAZEM	1843.000
2	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	308.200	
		<ścieżki>308.2			
				RAZEM	308.200
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	308.200	
		<ścieżki>308.2			
				RAZEM	308.200
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-	m ²		
d.2	0104-07	nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	308.200	
	0104-08	poz.3			
				RAZEM	308.200
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-07	niu 15 cm	m ²	308.200	
	0114-08	308.20			
				RAZEM	308.200
7	KNR 2-31	Warstwa ściernalna z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-pias-	m ²		
d.2	0511-02	kowej 1:4 gr. 3cm	m ²	308.200	
		poz.6			
				RAZEM	308.200
8	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	0.043*302	m ³	12.986	
				RAZEM	12.986
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.2	0407-01	niem spoin zaprawą cementową	m	302.000	
		302			
				RAZEM	302.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05	15 cm - pod nawierzchnie bezpieczne	m ²	384.000	
		<nawierzchnie syntetyczne>384			
				RAZEM	384.000
11	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej pod zestawami zabawo-	m ²		
d.2		wymi (nawierzchnia poliuretanowa, RAL , o grubości dostosowanej do HIC- 1,	m ²	384.000	
		3 m) - kalkulacja indywidualna			
		384			
				RAZEM	384.000
3	37535200-9	Wypożyczenie placów zabaw			
12	kalk. własna	Dostawa i montaż URZĄDZENIE TYPU STREET WORKOUT	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż URZĄDZENIE TYPU STREET WORKOUT– WOREK BOK-	szt		
d.3		SERSKI	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż PIENKI DREWNIANE	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż PAJĘCZYNA WSPINACZKOWA	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż POLIGON MAŁY – TOR PRZESZKÓD	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Dostawa i montaż HUŚTAWKA – PTASIE GNIAZDO (90cm)	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż HUŚTAWKA KLASYCZNA 1+1	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż ławka parkowych	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
21	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
22	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż słupki ograniczniki	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	45342000-6	Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzeń			
24	KNR 2-02 d.4 1803-01	Montaż ogrodzenia panelowego h=1,0m średnica prętów poziomych/pionowych = 5.0/4.0 - liczba przeprofilowań = 4 - system mocowania – obejmą montażowa 40×60 - długość panelu = 2505 mm - ilość drutów pionowych = 51	m		
		64.30	m	64.300	
				RAZEM	64.300