meritum
grupa budowlana

Chrzanów, listopad 2017 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
do
PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

INWESTOR: GMINA TRZYCIĄŻ
TRZYCIĄŻ 99; 32-353 TRZYCIĄŻ

INWESTYCJA : BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO - INTEGRACYJNEGO W TRZYCIĄŻU

LOKALIZACJA: działka nr 193/3
obręb: Trzyciąż

SPORZĄDZIŁ: Kazimierz Rośkowicz

MERITUM Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 8A, tel/fax 32 6233513, kom. 505 183 167, www.meritumgb.pl

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000382191, NIP: 6282250649, REGON: 121497640. Wysokość kapitału zakładowego 21 000,00 PLN (dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu:	**Telekomunikacyjna**
Inwestycja:	**Budowa Przedszkola Samorządowego - Integracyjnego w Trzyciążu . Przebudowa sieci teletechnicznej**
Adres:	Trzyciąż działka nr 193/3 obręb Trzyciąż
Kod CPV 1:	45314200-3
Nazwa wg CPV 1:	Instalowanie linii telefonicznych
Kod CPV 2:	45314300-4
Nazwa wg CPV 2:	Instalowanie infrastruktury okablowania
Inwestor:	Gmina Trzyciąż
Adres:	32-353 Trzyciąż
Wykonawca:	
Adres:	
Sporządził:	Kazimierz Rośkowicz
Sprawdził:	
Uwagi	
Data opracowania	grudzień 2017 r

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1 (P1)	KNR 5-03 0306-0600	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 10 m z jedną belką ustojową w terenie płaskim. Grunt kategorii III - słup ŻN-100/200 1	szt. szt.	1,000	1,000
2 (P2)	KNR 5-03 0602-0100	Umocowanie skrzynek kablowych na słup pojedynczy o wysokości 7 m - skrzynka nasłupowa do zakończenia kabli 1	szt. szt.	1,000	1,000
3 (P3)	KNR 5-03 0604-0100	Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupach pojedynczych w skrzynkach kablowych - rura HD-PE fi 32x3,0 o dł. 10 m 2	szt. szt.	2,000	2,000
4 (P4)	KNR 5-03 0605-0100	Wprowadzenie kabli o średnicy do 15 mm do rur ochronnych. Usytuowanie skrzynki kablowej pod poprzeczką 1	szt. szt.	1,000	1,000
5 (P5)	KNR 5-10 0303-0200	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura osłonowa grubościenna AROT 110PC 20	m m	20,000	20,000
6 (P6)	KNR 5-01 0612-1300	Układanie kabla o średnicy do 30 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym wykopanym w gruncie kategorii IV. Pierwszy układany kabel - kabel ziemny XzTKMXpw 15x4x0,5 150	m m	150,000	150,000
7 (P7)	KNR 5-03 1906-0120	Analogia: Przecięcie kabla na słupie i wykonanie połączenia w skrzynce 1	odcinek odcinek	1,000	1,000
8 (P8)	kalk. ind.	Krosowanie kabla w zabudowanej skrzynce na słupie 1	kpl. kpl.	1,000	1,000