

Przedmiar

Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Jangrot - Cieplice do Suchej dz nr 890

Data: 2018-03-10

Budowa: Droga gminna - kod CPV 45233100-0 Roboty w zakresie budowy dróg

Zamawiający: Gmina Trzyciąż, 32-353 Trzyciąż 99

Jednostka opracowująca kosztorys: Załad Usług Budowlanych i Inżynieryjnych Kazimierz Morawski 32-043 Skała ul.
Targowa 17

Kosztorys opracowali:

Kazimierz Morawski, Inspektor nadzoru

Opis

Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Jangrot - Cieplice Do Suchej

Zakres robót do wykonania:

1. Cięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej w miejscu połączenia
2. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi
3. Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem
4. Wykonanie warstwy wiążącej asfaltobetonowej gr 4 cm
5. Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltobetonowej gr 3 cm
6. Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT - Modernizacja drogi dojazdowej do pól			
1.1 KNRW 510/323/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5.cm Cięcie droga główna 2 * 3,0 = 6,0 6,0	~6,000		m
1.2 KNRW 510/323/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za każdy następny 1.cm grubości cięcia	6	2,00	m
1.3 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) droga 980,0*3,0 = 2 940,0 2 940,0	~2 940		m2
1.4 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10.cm, nakłady podstawowe 980*0,5*2 = 980,0 980,0	~980,000		m2
1.5 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	2 940		m2
1.6 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4.cm droga 980,0*3,5 = 3 430,0 3 430,0	~3 430		m2
1.7 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3.cm	3 430		m2
1.8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8.cm - utwardzenie poboczy Wyrównanie poboczy po ułożeniu nawierzchni 980,0*0,2*2 = 392,0 392,0	~392,0		m2